



# ■IPC-19 LANケーブル用防水キャップの取付方法

## 防水キャップ一式




※ LANケーブルのコネクター部分は、あらかじめ新しいものをご用意ください。


## 取付完成図





- ① LANケーブルとコネクター部分を外します。



- ② 図の順番で防水キャップ (A・B・C) をLANケーブルに挿し込みます。




- ③ BをCに入れ込み、さらにAを回しながら取り付けます。




A・B・Cのセット完了

- ④ LANケーブルにモジュラーカバーとコネクタを接続します。





※コネクタ部分は①で外したものでなく、新しいものにしてください。

- ⑤ PoE対応LANコネクタにDを装着します。



- ⑥ ④のLANケーブルをPoE対応LANコネクタに接続し、④と⑤を軽く回して固定します。完成です。



セット完成